



**LITHOTHERM®**

L O S S Niedertemperatur-Fußboden-Heizsystem mit kurzer Reaktionszeit.



**Vertrieb: Manfred Kynast**

Schnellbach 13 | 56290 Uhler | Deutschland

Tel.: 06762/951683

Fax: 06762/951684

Mobil: 0177/7702205

E-Mail: info@lithotherm-system.de

**Ausschreibungstext**

1. Rohboden-Aufbau: bei Betonboden nach Bedarf mit Schüttmaterial Niveau ausgleichen

m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	total €
----------------	------------------	---------

2. Randstreifen

Fabrikat		
lfm.	€/lfm.	total €

3. Dämmplatten

Fabrikat		
m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	total €

4. LITHOTHERM-Formplatten mit rund eingearbeiteten Rillen zum Verlegen von Heizrohren; Plattenmaß: 55 x 33 x 4,5 cm /m<sup>2</sup> 5,5 Stück

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	total €
----------------	------------------	---------

5. Baukleber zum Aufspachteln des Glasfasernetzes, ca. 3 kg/m<sup>2</sup>, nur bei Klebeparkett und Fliesen

Fabrikat		
kg	€/kg	total €

6. LITHOTHERM Glasfasernetz: 2 mm Maschenweite, nur bei Fliesen oder Klebeparkett etc.

Fabrikat		
m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	total €

7. LITHOTHERM Profilleisten, nur bei Schiffsböden, Riemenböden oder Nagelparkett etc.

lfm.	€/lfm.	total €
------	--------	---------

8. Montage des kompletten Bodenaufbaus auf gereinigtem Untergrund, ohne Heizrohre und Bodenbelag

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	total €
----------------	------------------	---------

9. LITHOTHERM Heizrohre, LITHOTHERM-Aluverbundrohr 14 x 2 mm

Fabrikat		
lfm.	€/lfm.	total €

10. Verlegen der Heizrohre im Fußboden

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	total €
----------------	------------------	---------

11. Estrichmörtel oder Trockenschüttung zur Füllung der Randzonen und Türdurchgänge

kg	€/kg	total €
----	------	---------

Gesamtsumme €

..... % MwSt. €

Gesamtsumme €

Im weiteren siehe Montageanleitung